

Baustelleninformation



An die
Anwohner

Paul-Roosen-Straße, Große Freiheit, Bleicherstraße,
Clemens-Schultz-Straße, Wohlwillstraße, Schmuckstraße,
Simon-von-Utrecht-Straße, Talstraße

22767 Hamburg

Hamburg, den 14. Dezember 2023

Sielbauarbeiten

Ort:

Beginn der Arbeiten:

Geplante Fertigstellung:

Auskünfte erteilen:

1. Bauabschnitt

Simon-von-Utrecht-Straße, Clemens-Schultz-Straße 50 bis Paul-Roosen-Straße 5

15. Januar 2024

31. Mai 2024

Stefan Wolters

Telefon: 0162 168 18 97

E-Mail: stefan.wolters@hamburgwasser.de

Oliver Harten

Telefon: 0172 430 31 06

E-Mail: oliver.harten@hamburgwasser.de

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

HAMBURG WASSER führt zur Sicherstellung der Abwasserentsorgung Sielbauarbeiten durch. Die Sanierung der Sielleitung erfolgt aufgrund einzelner Sielschäden. In das Mischwassersiel wird ein mit Polyesterharz getränkter Schlauch, ein sogenannter Schlauchliner, eingezogen. Während der Schlauchliner aushärtet, kann es zu Geruchsentwicklungen kommen, die nicht gesundheitsschädlich sind. HAMBURG WASSER hat dieses Verfahren gewählt, da für den Einzug des Schlauchliners nur im Bereich der Schächte gearbeitet werden muss und der Eingriff in den Verkehr gering ist. Während der Baumaßnahme ist die häusliche Abwasserentsorgung sichergestellt.

Nach dem Einziehen des Schlauchliners erfolgen Nacharbeiten, wie die Anbindung der Hausanschlussleitungen und ggf. die Sanierung der Schächte in der Fahrbahn. Hierfür kann es notwendig werden, nochmals vereinzelt tageweise Halteverbote einzurichten, um den Zugang zu den Schächten zu ermöglichen.

Die Sanierung der Sielleitung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Während der Baumaßnahme kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Im ersten Bauabschnitt steht im betroffenen Straßenabschnitt der Simon-von-Utrecht-Straße nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die Bushaltestelle „Große Freiheit“ wird verlegt und der Radverkehr umgeleitet. Fußgängerinnen und Fußgänger werden am Baufeld vorbeigeführt.

Darüber hinaus kommt es zu Verkehrseinschränkungen zwischen der Clemens-Schultz-Straße 50 und der Paul-Roosen-Str. 5. Dort wird der KFZ-Verkehr einspurig über den Parkstreifen in der Clemens-Schultz-Straße am Baufeld vorbeigeführt. Die Paul-Roosen-Straße wird in diesem Straßenabschnitt zur Einbahnstraße, sodass der aus der Talstraße kommende Verkehr nur nach links in die Paul-Roosen-Straße einbiegen kann. Zeitweise ist für das Einziehen des Schlauchliners eine Vollsperrung im Einmündungsbereich Clemens-Schultz-Straße / Wohlwillstraße notwendig.

Es werden Halteverbotsstrecken eingerichtet. Die Zufahrt zu den Grundstücken ist in der Regel gewährleistet. Bitte beachten Sie die im Zusammenhang mit der Baustelle aufgestellten Verkehrs- und Hinweisschilder.

HAMBURG WASSER bittet für die Beeinträchtigungen während der Bauphase um Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen
HAMBURG WASSER



Lageplan Gesamtmaßnahme