

Anliegerinformation



An die
Anwohner
Keltenweg 125-171 und Kreuzungsbereich Märkerweg bzw.
Kreuzungsbereich Nordalbingenweg und Reinhold-Meyer-Straße

Hamburg, den 21. September 2020

Sielbauarbeiten

Ort: Keltenweg
Beginn der Arbeiten: 28.09.2020
Geplante Fertigstellung: 31.10.2020
Auskünfte erteilt: Wolfgang Spethmann oder Dennis Wiebe
Telefon: 040 7888 81664, oder -81626
E-Mail: wolfgang.spethmann@hamburgwasser.de
dennis.wiebe@hamburgwasser.de

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

HAMBURG WASSER führt zur Sicherstellung der Abwasserentsorgung Sielbauarbeiten durch. Die Sanierung der Sielleitung erfolgt aufgrund einzelner Sielschäden. In das Mischwassersiel wird ein mit Polyesterharz getränkter Schlauch, ein so genannter Schlauchliner eingezogen. Während der Schlauchliner aushärtet, kann es zu Geruchsentwicklungen kommen, die nicht gesundheitsschädlich sind. HAMBURG WASSER hat dieses Verfahren gewählt, da für den Einzug des Schlauchliners nur im Bereich der Schächte gearbeitet werden muss und der Eingriff in den Verkehr gering ist. Offene Baugruben sind nur im Einzelfall für die Anbindung der Hausanschlussleitungen an das sanierte Siel notwendig.

Nach dem Einziehen des Schlauchliners erfolgen über das oben angegebene Datum der Fertigstellung hinaus noch tageweise Nacharbeiten, wie die Anbindung der Hausanschlussleitungen und ggf. die Sanierung der Schächte in der Fahrbahn. Hierfür kann es notwendig werden, nochmals vereinzelt tageweise Halteverbote einzurichten, um den Zugang zu den Schächten oder Leitungen zu ermöglichen.

Um während der Bauphase die häusliche Abwasserentsorgung sicherzustellen, sind umfangreiche Maßnahmen notwendig. Mehrere Leitungen im Keltenweg und den genannten Kreuzungsbereichen werden auf Rohrbrücken verlegt. So sichern wir Ihnen die Zufahrt zu Ihren Grundstücken.

Um das Abwasser ableiten zu können, werden im Märkerweg zwei Pumpen aufgestellt. Da die Schächte im Straßenraum liegen, ist es notwendig, den **Keltenweg östlich und westlich des Märkerwegs voll zu sperren**. Der Märkerweg selbst wird im Bereich der Kreuzung abwechselnd von beiden Seiten im Blockverkehr mit Ampelschaltung befahrbar sein.

Darüber hinaus werden in Arbeitsbereichen Halteverbotsstrecken eingerichtet. Bitte beachten Sie die im Zusammenhang mit der Baustelle aufgestellten Verkehrs- und Hinweisschilder.

HAMBURG WASSER bittet für die Beeinträchtigungen während der Bauphase um Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

HAMBURG WASSER
Ingenieurbüro Leitungsbau