

# Baustelleninformation



An die  
Anwohner  
Großer Burstah  
20457 Hamburg

Hamburg, den 29. Juli 2022

## Sielbauarbeiten

**Ort:** Großer Burstah  
**Beginn der Arbeiten:** 14. August 2022  
**Geplante Fertigstellung:** 11. September 2022  
**Auskünfte erteilt:** Herr Dennis Bierbach  
Telefon: 040 7888 83269, mobil 0174 1633 385  
E-Mail: dennis.bierbach@hamburgwasser.de

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

HAMBURG WASSER führt zur Sicherstellung der Abwasserentsorgung Sielbauarbeiten durch. Die Sanierung der Sielleitung erfolgt aufgrund einzelner Sielschäden. In das Mischwassersiel wird ein mit Polyesterharz getränkter Schlauch, ein sogenannter Schlauchliner eingezogen. Während der Schlauchliner aushärtet, kann es zu Geruchsentwicklungen kommen, die nicht gesundheitsschädlich sind. HAMBURG WASSER hat dieses Verfahren gewählt, da für den Einzug des Schlauchliners nur im Bereich der Schächte gearbeitet werden muss und der Eingriff in den Verkehr gering ist. Offene Baugruben sind nur für die Anbindung der Hausanschlussleitungen und der zufließenden Siele an das neue Siel notwendig. Während der Bauphase ist die häusliche Abwasserentsorgung sichergestellt.

Aufgrund der Verkehrssituation im Großen Burstah finden die Baumaßnahmen jeweils sonntags am 14. August, 28. August und am 11. September 2022 statt. An diesen Tagen ist eine Vollsperrung im Großen Burstah zwischen Rödingsmarkt und Hahntrapp erforderlich.

Es werden Halteverbotszonen eingerichtet. Die Zufahrt zu den Grundstücken ist in der Regel gewährleistet. Bitte beachten Sie die im Zusammenhang mit der Baustelle aufgestellten Verkehrs- und Hinweisschilder.

HAMBURG WASSER bittet für die Beeinträchtigungen während der Bauphase um Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

HAMBURG WASSER  
Ingenieurbüro Leitungsbau